

お客様の敷地内のガス工事費について

ガス工事の参考見積額(標準モデル) 127,600円(税込)

工事費内訳(新築の戸建木造住宅) (円)

項目	数量	単価	金額
【ガスメーター廻りの工事費】 基本工事費	1式	22,590	22,590
【ガス引込位置～ガスメーターまでの工事費】 埋設管工事費 PE管30A	9.0m	4,880	43,920
【ガスメーター以降の工事費】 ガス栓ライン工事費(A単価)	2ライン (2栓)	25,180	50,360
小計			116,870
端数処理			▲ 870
消費税(10%)			11,600
合計	-	-	127,600

上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。(標準モデルの詳細は下記をご覧ください。)

上記参考見積額は、お客様敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及びガス機器費は含まれません。

ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客様にご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

見積条件(標準モデル)

- ・新築の戸建木造住宅(フレキ工法)の場合となります。
- ・ガス機器は、2台とします。
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯:3.71m³/h、風呂:0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナ-A:0.35m³/h、バーナ-B:0.35m³/h】
- ・敷地境界からガスメーターまでは、PE管の埋設配管とし、配管延長は9mとします。
- ・ガスメーター以降は、フレキ管2ライン(ふろ給湯器ライン・ビルトインコンロライン)となり、ガス栓が2栓のため、「ガス栓ライン工事費A単価」を適用します。
- ・機器接続工事は見積りに含みます。(ガス栓は機器接続ガス栓とします。)
- ・外壁貫通部における穴あけ及び穴補修は見積りに含みません。
- ・ガス工事は平日の昼間に実施するものとします。

標準モデル図

